

Tehniline kirjeldus

1. Olemasoleva asfaltkatte freesimine, parkla-ja tee aluse ettevalmistus, killustikaluse ehitamine, kaevude remont, killustikust teepeenra rajamine Narva mnt 25 kinnistu piirini, asfalteerimine, parkimiskohtade märgistamine parklas.

2. Narva maanteelt mahasõidu remont kahekihilise asfaldiga.

3. Tööde teostamisel arvestada alljärgnevate mahtudega:

Jrk nr	töö nimi ja kirjeldus	ühik	maht
1.	Olemasoleva asfaltkatte freesimine	m ²	520
2.	Killustikaluse ehitamine fr 16-32 mm (lubjakivi)	m ²	510
3.	Killustikust teepeenra ehitamine fr 32-64 (lubjakivi)	m ²	20
4.	Asfalteerimine AC 12 surf (graniit) 5 cm	m ²	510
5.	Asfalteerimine 2 kihiline AC 20 BACE=6 cm; AC 16 surf (graniit)=5 cm (Narva mnt mahasõit)	m ²	10
6.	Kaevude remont	tk	2